

質 疑 回 答 書

◎ 市立緑が丘東小学校大規模改修工事（Ⅱ期工事）

（ 6 枚のうち 1 枚目）

番号	図面番号 内訳頁	質 問 事 項	回 答
1	A-027, A-029 A-030, A-031 内訳No. 14, 19	Ⅱ 階段改修工事 Ⅱ 1. 直接仮設工事にⅡ 6 環境配慮工事の養生はふくまれますか？それともⅡ 6 に養生費含めての単価ですか？	Ⅱ-1直接仮設工事の養生費にⅡ-6環境配慮工事の養生は含まない。 Ⅱ-6環境配慮工事 パールスキン吹付撤去にレベル3相当の養生費が含まれる。
2	A-027, A-029 A-030, A-031 内訳No. 19	Ⅱ 階段改修工事 Ⅱ 6. 環境配慮工事はレベル表記が記載されていませんが、レベル表記の提示願います	レベル3である。（湿式集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法の場合）
3	A-063, A-064 A-071 内訳No. 55	Ⅲ 給食棟改修工事 上り框の巾厚をご教示下さい	45mmとする。
4		直接仮設工事の外壁調査費数量をご教示下さい	各箇所の塗装工事のうち、モルタル下地かつ塗替の項目の面積数量の調査費を見込むこと。
5	A-005, A-007 A-008 内訳No. 9, 17 35, 47	設計書には廊下・階段室・便所の床仕上げはビニル床シートt=2.0になっていますが、仕上表では廊下・階段室はビニル床シート（防滑）、便所はビニル床シート（抗菌防滑）と記載されています。設計書を正と考えてよろしいのでしょうか？ご指示願います。	タキロンマテックスのタキストロンGK同等以上とし、廊下・階段室は防滑、便所は抗菌防滑の機能がある製品を選定すること。

質 疑 回 答 書

◎ 市立緑が丘東小学校大規模改修工事（Ⅱ期工事）

（ 6 枚のうち 2 枚目）

番号	図面番号 内訳頁	質 問 事 項	回 答
6	内訳No. 12	廊下改修工事においてPタイルは石綿含有は無しとしてよろしいでしょうか。	設計時における分析調査では含有なしの結果となっている。
7	内訳No. 19～21	階段室改修工事において石綿含有物はパールスキン吹付材のみと読み取れますが、Pタイルは石綿含有は無しとしてよろしいでしょうか。	同上
8	内訳No. 63～65	給食棟改修工事において石綿含有物はフレキシブルボードのみとしてよろしいでしょうか。	フレキシブルボードは年代によりみなし含有としている。休憩室壁のジュラクサテン吹付は分析により含有なし。その他設計段階で含有が疑われる建材はない。
9	内訳No. 40, 52	便所改修工事においてケイカル板は石綿含有は無しとしてよろしいでしょうか。	平成21年・22年に改修工事を行っているため、含有なしと判断している。
10	A-005, A-007 A-008	廊下のビニル床シートt2.0（防滑）について、＜タキロンシーアイ＞の学校・福祉施設用タキストロンタフスリップタイプGK程度と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。

質 疑 回 答 書

◎ 市立緑が丘東小学校大規模改修工事（Ⅱ期工事）

（ 6 枚のうち 3 枚目）

番号	図面番号 内訳頁	質 問 事 項	回 答
11	A-005, A-007 A-008, A-051	多目的室の弾性ビニル床シートについて、A-005図に厚み4.5参考品番としてABC商会「レイジャー40」と記載されていますが、「レイジャー40」は厚み4.0です。同メーカーの「レックスコートt4.5」と読み替えてよろしいでしょうか。	レイジャー4.0を正とする。
12		階段手摺・掲示板他脱着の工事がありますが、それらを取り外した後の仮置き場は提供していただけると考えてよろしいでしょうか。	校舎内で仮置き場が提供されると考えてよい。詳細は学校との協議により決定する。
13	内訳No. 43	便所C改修工事 和便器撤去跡開口閉鎖3ヶ所は9ヶ所だと思われ ます。訂正してもよろしいでしょうか。	9ヶ所に訂正する。
14	A-006 内訳No. 128	仮設便所が水洗式となっていますが、近くに接続可能な汚水排水 管はあるのでしょうか。	仮設便所の設置場所による（学校との協議により決定する）が、汚水管に接続可能と考えてよい。
15		各廊下ですが、過去に床の貼り替えは行われているでしょうか。	工事対象箇所は過去に床の貼り替えは行われていない。

質 疑 回 答 書

◎ 市立緑が丘東小学校大規模改修工事（Ⅱ期工事）

（ 6 枚のうち 4 枚目）

番号	図面番号 内訳頁	質 問 事 項	回 答
16		北普通教室棟のエレベータは工事使用可能でしょうか。	学校との協議によるが、養生のうえ使用可能と考えてよい。
17		中東情勢により、入手困難また出来ない建材等が出てきており、また価格の急騰等を含め予測出来ない状況です。これらについて別途協議していただけると考えてよろしいでしょうか。	法令・契約書の規定や運用基準に基づき、協議に応じる。
18	内訳No. 8, 16, 58	躯体補修の項目がありますが壁面調査の項目がありません。調査無しで設計書にある項目及び数量のみの補修を行うのでしょうか？	壁面調査に必要な費用は見込むこと。 設計書の補修数量は参考数量であり、実施数量をもって精算を行う。
19	内訳No. 19	パールスキン吹付撤去の項目が有りますが、作業レベルは1と考えてよろしいですか？	質疑No. 2のとおり。
20	内訳No. 10, 18	【脱着他】の掲示板脱着の製品仕様及び取付状況を教えてください。また、消火器スタンドも脱着なのでしょうか？	アルミ製の枠とアングルをビス・プラグ等により壁に固定している。壁に埋め込まれている物の脱着はない。 消火器スタンドは新設である。

質 疑 回 答 書

◎ 市立緑が丘東小学校大規模改修工事（Ⅱ期工事）

（ 6 枚のうち 5 枚目）

番号	図面番号 内訳頁	質 問 事 項	回 答
21	内訳No. 61	【厨房機器移設】は仮撤去・復旧とありますが、仮撤去後復旧までの保管先を教えてください。また、設計における参考見積業者さんの連絡先等を教えてください。	配膳コーナーと調理室の間での移動を想定している。 参考見積業者はホシザキ阪神（株）明石営業所 078-927-6371
22	内訳No. 103	防犯設備工事のセコム機器の脱着工事ですが、セコムさんに見積依頼をしたところ、三木市さんの契約となる為三木市さんから見積依頼をしてもらわないと見積りを出せませんと言われ見積書の入手ができません。 どう対処すればよろしいか？	防犯設備の脱着工事については別途工事（市直接手配）に変更する。
23		昨今の中東情勢により材料の急な価格上昇や入手困難に陥る可能性があります。協議の上仕様変更・価格の増減・工期延長等対応していただけると考えてよろしいですか？	質疑No. 17のとおり。
24	E-025	防犯機器取外し・再取付工事（専門業者工事）に問い合わせをしましたが詳細不明と回答がありました。	質疑No. 22のとおり。
25	内訳No. 103	屋内または屋外機器のみ対象なのか、屋内外機器ともに対象なのか工事範囲をご提示ください。	屋内機器のみが対象である。

質 疑 回 答 書

◎ 市立緑が丘東小学校大規模改修工事（Ⅱ期工事）

（ 6 枚のうち 6 枚目）

番号	図面番号 内訳頁	質 問 事 項	回 答
26	内訳No. 103	セコム工事の必要工事日数をご提示ください。	取外し1日、再取付1日を見込んでいる。
27	内訳No. 103	屋内機器を含む場合は天井張り替えの有無をご提示ください。	建築工事において天井の張り替えを行う。
28	A-002	工期についてですが、改修対象建物を使用しながらの施工に加え、夏休み期間の区分に関わらず、工期全体を通して改修工事を実施するものと理解してよろしいでしょうか。	夏休み期間を最大限活用した工程とすること。ただし給食棟の改修工事については夏休み期間内に行うこと。
29	A-002 内訳No. 128	交通誘導員 現場作業日は常時1名以上配置とありますが、積算は内訳の80名で考えてよろしいでしょうか。	積算上は左記のとおりとする。増減があった場合の精算は協議による。
			以 上